CODIGO	ESPECIFICACAO DOS SERVICOS	UNID	PRECO MAT	PRECO MO	PRECO SERV
020550	CONCRETO GROUT	M3	12.464,63	9.666,58	30.983,63
020599	CONCRETOS ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
020600	EMBASAMENTO				
020601	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS	M3	9.989,24	7.258,14	24.090,33
020602	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM PEDRAS GRANITICAS	M3	7.233,18	3.775,82	15.412,60
020605	BLOCO DE CONCRETO DE 9 X 19 X 39 CM	M2	1.096,44	898,70	3.353,19
020606	BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM	M2	1.973,15	980,46	4.079,05
020607	BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM	M2	2.060,28	938,71	4.758,58
020610	BLOCO CERAMICO PORTANTE DE 9 X 19 X 39 CM	M2	1.438,33	898,70	3.271,84
020611	BLOCO CERAMICO PORTANTE DE 11,5 X 19 X 39 CM	M2	1.602,31	921,58	3.533,44
020612	BLOCO CERAMICO PORTANTE DE 14 X 19 X 39 CM	M2	1.898,14	980,46	3.974,04
020613	BLOCO CERAMICO PORTANTE DE 19 X 19 X 39 CM	M2	3.048,27	993,09	5.657,90
020699	EMBASAMENTOS ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
020700	IMPERMEABILIZACOES				
020701	IMPERMEAB RESP ALV EMBAS C/ARGAM CIM-ARFIA 1-3 C/HIDROF E TINTA BET	M2	751,40	1.024,00	2.485,56
020702	IMPERMEAB RESP ALV EMBAS C/ARGAM CIM-AREIA 1-3 HIDR/TI BET/TELH ASF	M2	1.065,86	1.064,02	2.981,83
020799	IMPERMEABILIZACOES ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
025000	DEMOLICOES				
025001	DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,00	4.483,08	6.164,31
025002	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,00	8.095,60	11.207,84
025003	DE ALVENARIA DE FUNDACAO (MANUAL)	M3	0,00	2.441,68	3.362,35
025099	DEMOLICOES ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
026000	RETIRADAS				
026099	RETIRADAS ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
027000	RECOLOCACOES				
027099	RECOLOCACOES ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
028000	CONSERVACAO - INFRAESTRUTURA				
028099	SERVICOS ESPECIAIS DE INFRA ESTRUTURA	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
030000	SUPER ESTRUTURA				
030100	FORMA				
030101	FORMAS DE TABUAS DE PINHO	M2	2.149,27	1.238,09	4.702,30
030102	FORMAS PLANAS PARA CONCRETO APARENTE	M2	2.110,73	1.904,80	5.621,74
030103	FORMAS CURVAS PARA CONCRETO APARENTE	M2	2.291,44	2.666,71	6.941,41
030105	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	745,69	476,19	1.719,63
030141	FORMAS DE TABUAS DE PINHO - 2 USOS - PD <= 3M	M2	2.109,11	1.904,80	5.619,47
030142	FORMAS DE TABUAS DE PINHO - 2 USOS - 3M <PD<= 4M	M2	2.501,59	2.380,99	6.835,61
030143	FORMAS DE TABUAS DE PINHO - 2 USOS - 4M <PD<= 5M	M2	2.898,06	2.857,21	8.051,77
030151	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 10MM - 2 USOS - PD <= 3M	M2	2.533,78	1.904,80	6.213,31
030152	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 10MM - 2 USOS - 3M <PD<= 4M	M2	2.925,76	2.380,99	7.429,45
030153	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - 2 USOS - 4M <PD<=5M	M2	3.318,40	2.857,21	8.645,85
030154	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - 4 USOS - PD<= 3M	M2	2.092,49	1.904,80	5.596,20
030155	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 10MM - 4 USOS - 3M <PD<= 4M	M2	2.484,97	2.380,99	6.812,38
030156	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 10MM - 4 USOS - 4M <PD<= 5M	M2	2.877,61	2.857,21	8.028,74
030157	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM - 4 USOS - PD<= 3M	M2	2.041,40	1.904,80	5.524,68
030158	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM - 4 USOS - 3M <PD<= 4M	M2	2.438,05	2.380,99	6.741,05
030159	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM - 4 USOS - 4M <PD<= 5M	M2	2.826,52	2.857,21	7.957,22
030160	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM - 6 USOS - PD<= 3M	M2	1.875,58	1.904,80	5.292,53
030161	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - 6 USOS - 3M <PD<= 4M	M2	2.268,23	2.380,99	6.508,90
030162	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - 6 USOS - 4M <PD<= 5M	M2	2.650,94	2.857,21	7.711,41
030171	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM - 4 USOS - PD< 3M	M2	2.468,79	1.904,80	6.123,02
030172	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM - 4 USOS - 3M <PD<= 4M	M2	2.861,44	2.380,99	7.339,40
030173	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM - 4 USOS - 4M <PD<= 5M	M2	3.253,91	2.857,21	8.555,56
030174	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM - 6 USOS - PD<= 3M	M2	2.174,14	1.904,80	5.710,51
030175	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - 6 USOS - 3M <PD>= 4M	M2	2.566,79	2.380,99	6.926,85
030176	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM - 6 USOS - 4M <PD<= 5M	M2	2.959,26	2.857,21	8.143,05
030177	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM - 8 USOS - PD<= 3M	M2	2.027,51	1.904,80	5.585,23
030178	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM - USOS -	M2	2.420,16	2.380,99	6.721,61
030179	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM - 8 USOS - 4M <PD<= 5M	M2	2.812,63	2.857,21	7.937,77
030180	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM - 8 USOS -	M2	1.989,14	1.904,80	5.451,51
030181	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM - 8 USOS - 3M <PD<= 4M	M2	2.381,79	2.380,99	6.667,89
030182	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM - 8 USOS - 4M <PD<= 5M	M2	2.774,26	2.857,21	7.884,05
030183	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM - 10 USOS - PD<= 3M	M2	1.876,75	1.904,80	5.294,17
030184	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM - 10 USOS - 3M <PD<= 4M	M2	2.269,40	2.380,99	6.510,54
030185	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 18 MM - 10 USOS - 4M <PD<= 5M	M2	2.661,87	2.857,21	7.726,71
030186	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM - 12 USOS - PD<= 3M	M2	1.802,27	1.904,80	5.189,89
030187	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM - 12 USOS - 3M <PD<= 4M	M2	2.194,92	2.380,99	6.406,27
030188	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM - 12 USOS - 4M <PD<= 5M	M2	2.587,39	2.857,21	7.622,40
030199	FORMAS ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
030200	ARMADURA				
030201	ACO CA 25 FYK= 250 M PA	KG	200,85	94,37	413,30
030202	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	201,88	94,37	414,75
030203	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	224,24	94,37	446,05
030205	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	309,82	28,31	473,38
030299	ARMADURAS ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
030300	CONCRETO				
030301	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL E LANCADO FCK= 13,5 M PA	M3	18.586,53	9.666,58	33.954,29
030302	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL E LANCADO FCK= 15 M PA	M3	15.376,73	9.666,58	35.060,57
030303	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL E LANCADO FCK= 16 M PA	M3	15.903,53	9.666,58	35.798,09
030304	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL E LANCADO FCK= 18 M PA	M3	16.430,33	9.666,58	36.535,61
030305	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL E LANCADO FCK= 22 M PA	M3	17.483,93	9.666,58	38.010,65
030306	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL E LANCADO FCK= 24 M PA	M3	18.142,43	9.666,58	38.932,55
030307	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL E LANCADO FCK= 27 M PA	M3	18.537,53	9.666,58	39.485,69
030308	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL E LANCADO FCK= 21 M PA	M3	17.220,53	9.666,58	37.641,89
030309	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL E LANCADO FCK= 26 M PA	M3	18.537,53	9.666,58	39.485,69
030311	CONCRETO USINADO E LANCADO FCK= 15 M PA	M3	25.308,34	5.663,73	43.360,89
030312	CONCRETO USINADO E LANCADO FCK= 16 M PA	M3	26.031,71	5.663,73	44.373,61
030313	CONCRETO USINADO E LANCADO FCK= 18 M PA	M3	27.880,76	5.663,73	46.962,28
030314	CONCRETO USINADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	30.215,72	5.663,73	50.231,23
030315	CONCRETO USINADO E LANCADO FCK= 22,5 M PA	M3	31.040,19	5.663,73	51.385,48
030316	CONCRETO USINADO E LANCADO FCK= 24 M PA	M3	32.690,48	5.663,73	53.695,89
030317	CONCRETO USINADO E LANCADO FCK= 26 M PA	M3	34.068,91	5.663,73	55.625,69
030318	CONCRETO USINADO E LANCADO FCK= 27 M PA	M3	35.843,98	5.663,73	58.110,79
030319	CONCRETO USINADO E LANCADO FCK= 28 M PA	M3	35.508,69	5.663,73	57.641,38
030320	CONCRETO USINADO E LANCADO FCK= 30 M PA	M3	36.305,82	5.663,73	58.757,37
030321	CONCRETO USINADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 15 M PA	M3	31.687,92	2.831,86	48.327,69
030322	CONCRETO USINADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 16 M PA	M3	32.429,82	2.831,86	49.366,35
030323	CONCRETO USINADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 18 M PA	M3	34.433,85	2.831,86	52.170,87
030324	CONCRETO USINADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	36.955,85	2.831,86	55.702,79
030325	CONCRETO USINADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 22,5 M PA	M3	38.106,29	2.831,86	57.313,41
030326	CONCRETO USINADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 24 M PA	M3	39.639,51	2.831,86	59.459,91
030327	CONCRETO USINADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 26 M PA	M3	41.160,61	2.831,86	61.589,45
030328	CONCRETO USINADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 27 M PA	M3	42.856,52	2.831,86	63.963,73
030329	CONCRETO USINADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 28 M PA	M3	42.695,97	2.831,86	63.738,96
030330	CONCRETO USINADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 30 M PA	M3	43.538,37	2.831,86	64.912,72
030340	LAJE MISTA PARA FORROS	M2	2.949,59	470,45	4.788,05
030341	LAJE MISTA PARA PISOS - SANITARIOS E VESTIARIOS	M2	4.511,81	475,60	6.982,37
030342	LAJE MISTA PARA PISOS - BIBLIOTECAS E ALMOXARIFADO	M2	5.097,81	497,38	7.833,21
030343	LAJE MISTA PARA PISOS - DEMAIS AMBIENTES	M2	5.717,59	537,66	8.757,35
030345	LAJE PRE-MOLDADA H= 8 CM PARA FORRO COM CAPA DE 3 CM	M2	2.186,78	589,16	3.886,31
030346	LAJE PRE-MOLDADA H= 8 CM PARA PISO COM CAPA DE 4 CM	M2	2.333,79	589,16	4.092,13
030347	LAJE PRE-MOLDADA H= 12 CM PARA PISO COM CAPA DE 4 CM	M2	3.486,33	589,16	5.699,05
030351	TIJOLO FURADO CERAMICO DE 6 FUROS PARA ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE	UN	36,00	8,00	61,65
030352	TIJOLO FURADO CERAMICO DE 8 FUROS PARA ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE	UN	25,20	8,00	46,48
030355	TIJOLO FURADO CERAMICO (6 OU 8 FUROS) P/ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE	M3	6.300,00	2.001,40	11.671,96
030360	LAJE PROTENDIDA E=12CM	M2	10.884,25	41,20	15.295,63
030361	LAJE PROTENDIDA E=16CM	M2	14.868,55	34,91	20.864,80
030399	CONCRETOS ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
030400	ESTRUTURA METALICA				
030401	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA - ACO COMUM	KG	448,58	0,00	628,01
030405	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	187,44	0,00	262,41
030499	ESTRUTURAS METALICAS ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
030500	ESTRUTURA DE MADEIRA				
030501	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA PASSAGEM COBERTA	M2	6.458,96	3.019,11	13.269,29
030502	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA PASSAGEM COBERTA-PROJ.MODULAR 81	M2	2.165,75	685,71	3.992,04
030599	ESTRUTURAS DE MADEIRA ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
035000	DEMOLICOES				
035001	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00	8.005,60	11.207,84
035005	DE LAJES MISTAS OU PRE-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M2	0,00	600,42	840,58
035099	DEMOLICOES ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
036000	RETIRADAS				
036099	RETIRADAS ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
037000	RECOLOCACOES				
037099	RECOLOCACOES ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
038000	CONSERVACAO - SUPER ESTRUTURA				
038099	SERVICOS PARCIAIS ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
040000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS				
040100	ALVENARIA				
040101	ALVENARIA ELEV TIJ MACICO ASS ARGAM CAL/AREIA 1-4 ESPESS 1/4 TIJ	M2	546,56	983,97	2.142,74
040102	ALVENARIA ELEV TIJ MACICO ASS ARGAM CAL/AREIA 1-4 ESPESS 1/2 TIJ	M2	1.093,12	1.511,35	3.646,25
040103	ALVENARIA ELEV TIJ MACICO ASS ARGAM CAL/AREIA 1-4 ESPESS 1 TIJ	M2	2.276,84	2.513,65	6.706,68
040104	ALVENARIA ELEV TIJ MACICO ASS ARGAM CAL/AREIA 1-4 ESPESS 1.1/2 TIJ	M2	3.374,38	3.140,06	9.120,21
040107	ALVENARIA ELEV TIJ MACICO ARGAM MISTA 1-4/12 ESPESS 1/4 TIJ	M2	500,73	983,97	2.134,58
040108	ALVENARIA ELEV TIJ MACICO ARGAM MISTA 1-4/12 ESPESS 1/2 TIJ	M2	1.156,37	1.511,35	3.734,80
040109	ALVENARIA ELEV TIJ MACICO ARGAM MISTA 1-4/12 ESPESS 1 TIJ	M2	2.427,58	2.513,65	6.917,72
040110	ALVENARIA ELEV TIJ MACICO ARGAM MISTA 1-4/12 ESPESS 1.1/2 TIJ	M2	3.588,38	3.140,06	9.419,81
040113	ALVENARIA TIJ MACICO DE BARRO ESPECIAL A VISTA ESPESS 1/2 TIJ-DISP ALT	M2	1.941,22	2.055,03	5.594,75
040114	ALVENARIA TIJ MACICO DE BARRO ESPECIAL A VISTA ESPESS 1/2 TIJ	M2	3.553,87	2.055,03	7.852,46
040115	ALVENARIA TIJ MACICO DE BARRO ESPECIAL A VISTA ESPESS 1 TIJ	M2	7.222,58	3.057,32	14.391,86
040117	ALVENARIA TIJ LAMINADO DE BARRO A VISTA ESPESS 1/2 TIJ - DISP ALT	M2	1.904,62	2.055,03	5.543,23
040118	ALVENARIA TIJ LAMINADO DE BARRO A VISTA ESPESS 1/4 TIJ	M2	1.657,12	1.527,68	4.458,06
040119	ALVENARIA TIJ LAMINADO DE BARRO A VISTA ESPESS 1/2 TIJ	M2	3.469,47	2.055,03	7.762,30
040120	ALVENARIA TIJ LAMINADO DE BARRO A VISTA ESPESS 1 TIJ	M2	7.093,78	3.057,32	14.211,58
040125	ALVENARIA DE TIJ CERAMICOS FURADOS ESPESS DE 1/2 TIJ	M2	769,63	976,21	2.446,97
040126	ALVENARIA DE TIJ CERAMICOS FURADOS ESPESS DE 1 TIJ	M2	1.709,31	1.630,39	4.675,58
040130	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCR DE 10 CM DE ESPESS	M2	1.561,72	898,70	3.444,58
040131	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCR DE 15 CM DE ESPESS	M2	2.067,63	980,46	4.211,32
040132	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCR DE 20 CM DE ESPESS	M2	2.575,38	993,09	4.995,85
040135	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCR DE 10 CM DE ESPESS - APARENTE	M2	1.933,18	1.398,89	4.664,89
040136	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCR DE 15 CM DE ESPESS - APARENTE	M2	2.386,65	1.473,26	5.403,87
040137	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCR DE 20 CM DE ESPESS - APARENTE	M2	2.868,48	1.547,65	6.182,58
040140	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE 9X19X39 CM	M2	1.438,33	898,70	3.271,84
040141	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE 11,5X19X39 CM	M2	1.602,31	921,58	3.533,44
040142	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE 14X19X39 CM	M2	1.898,14	980,46	3.974,04
040143	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE 19X19X39 CM	M2	3.048,27	993,09	5.657,90
040145	PAREDE AUTO PORTANTE - CONCRETO GROUT	M3	12.464,63	9.666,58	30.983,63
040146	PAREDE AUTO PORTANTE - ARMADURA CA-50	KG	201,88	94,37	414,75
040147	PAREDE AUTO PORTANTE - ARMADURA CA-60	KG	224,24	94,37	446,05
040150	PAREDE AUTO-PORTANTE-BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 CM	M2	2.286,10	980,46	4.517,18
040151	PAREDE AUTO-PORTANTE BLOCO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM	M2	3.055,39	993,09	5.667,87
040153	ALVENARIA DE SOLO-CIMENTO DE 50 KG DE CIMENTO	M3	6.287,00	7.264,85	18.972,59
040154	ALVENARIA DE SOLO-CIMENTO DE 100 KG DE CIMENTO	M3	7.604,00	7.264,85	20.816,39
040155	ALVENARIA DE PEDRA APARELHADA	M3	7.369,57	5.807,13	18.447,38
040156	ALVENARIA DE PEDRA NAO APARELHADA	M3	4.535,35	4.719,78	12.957,18
040160	ALVENARIA DE CONCR CELULAR - CHAPAS ARMADAS SIMPLES ESPESS 7,5 CM	M2	6.269,73	457,61	9.418,27
040161	ALVENARIA DE CONCR CELULAR - CHAPAS ARMADAS SIMPLES ESPESS 10 CM	M2	8.352,28	552,02	12.466,02
040162	ALVENARIA DE CONCR CELULAR - BLOCOS DE 5 CM DENSIDADE 600 KG/M3	M2	2.602,67	835,21	4.813,03
040180	CONCRETO SIMPLES PARA CORTINA DIVISAO DE CELAS DE 300 KG CIM/M3	M3	14.700,53	9.666,58	34.113,89
040183	FORMA COMUM PARA CORTINA DIVISAO DE CELAS	M2	2.149,27	1.142,87	4.688,99
040186	ACO CA 50 PARA CORTINA DIVISAO DE CELAS	KG	201,88	94,37	414,75
040198	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONCRETO ARMADO FCK=13,5 M PA	M3	27.029,81	17.616,03	63.064,17
040199	ALVENARIAS ESPECIAIS	MV	17.170,62	0,00	24.038,86
040200	ELEMENTOS VAZADOS				
040201	VENEZIANA DE VIDRO TIPO CAPELINHA	M2	22.226,43	3.862,47	36.574,46
040202	VENEZIANA DE VIDRO TIPO RIO	M2	19.850,43	3.862,47	33.198,06
040203	VENEZIANA DE VIDRO TIPO IBRAVIR	M2	15.446,15	2.574,98	25.229,58
040205	TIJOLO DE VIDRO TIPO XADREZ	M2	30.209,87	2.574,98	45.898,23